

## 招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

# 单位工程招标控制价/投标报价汇总表

(适用于一般计税方法)

工程名称: 住院部三楼新增超声检查室及麻醉科GCP功能用房\单项工程1【建筑与装饰工程】 标段:

第1页 共1页

序号	汇总内容	金 额 (元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项及单价措施项目		
1.1	单价措施项目		
2	总价措施项目		-
2.1	其中:安全文明施工费	2488.13	-
3	其他项目		-
3.1	其中:暂列金额	8348.37	-
3.2	其中:专业工程暂估价		-
3.3	其中:计日工		-
3.4	其中:总承包服务费		-
4	规费	1615.80	-
5	创优质工程奖补偿奖励费		-
6	税前不含税工程造价		-
6.1	其中:除税甲供材料(设备)费		-
7	销项增值税额		-
8	附加税		-
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税			

- 注: 1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总。  
 2. 税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。(其中各项费用均不含税)  
 3. 销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费]×税率。

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称： 住院部三楼新增超声检查室及麻醉科GCP功能用房\单项工程1【建筑与装饰工程】 标段：

第1页共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	010801002012	实木装饰门带套	1. 门代号及洞口尺寸 2. 镶嵌玻璃品种、厚度	m <sup>2</sup>	23.94					
2	011207001009	轻质隔墙-内嵌隔音棉、乳胶漆饰面	1. 墙体类型：轻质隔墙 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格：12mm厚木工板，内嵌50mm岩棉，12mm厚纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：乳胶漆——底漆一遍面漆两遍	m <sup>2</sup>	105.79					
3	010401003020	卫生间-实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：120mm实心砖砌体	m <sup>3</sup>	1.49					
4	010904001022	卫生间-聚乙烯丙纶复合防水卷材	1. 卷材品种：聚乙烯丙纶复合防水卷材 2. 防水部位：楼地面 3. 防水做法： (1) 聚乙烯丙纶复合防水卷材 (2) 水泥砂浆保护层和找平层 (3) 聚乙烯丙纶复合防水卷材、墙面翻边1.2m	m <sup>2</sup>	18.45					
5	011102003023	300*300防滑地砖	1. 找平层厚度、砂浆配合比 2. 结合层厚度、砂浆配合比 3. 面层材料品种、规格、颜色 4. 嵌缝材料种类 5. 防护层材料种类 6. 酸洗、打蜡要求	m <sup>2</sup>	4.65					
本页小计										

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称： 住院部三楼新增超声检查室及麻醉科GCP功能用房\单项工程1【建筑与装饰工程】 标段：

第2页共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	011204003027	800*400内墙面砖	1. 墙体类型 2. 安装方式 3. 面层材料品种、规格、颜色 4. 缝宽、嵌缝材料种类 5. 防护材料种类 6. 磨光、酸洗、打蜡要求	m <sup>2</sup>	22.03					
7	010404001021	卫生间-垫层	1. 垫层材料种类、厚度:炉渣回填层、厚度200mm; C15混凝土、厚度100mm	m <sup>3</sup>	1.4					
8	011302001017	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格：纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格：乳胶漆——底漆一遍面漆两遍	m <sup>2</sup>	101.8					
9	011302001017	石膏板吊顶-轨道物流检修区	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格：木工板、纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格：乳胶漆—底漆一遍面漆两遍	m <sup>2</sup>	32.8					
10	011302001024	600*600铝扣板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 2. 龙骨材料种类、规格、中距 3. 基层材料种类、规格 4. 面层材料品种、规格、 5. 压条材料种类、规格 6. 嵌缝材料种类 7. 防护材料种类	m <sup>2</sup>	4.65					
本页小计										



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称： 住院部三楼新增超声检查室及麻醉科GCP功能用房\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第1页共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			定额(人工费+机械费)					
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	0.55				
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	2.3				
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	3.95				
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	3				
2	011707002001	夜间施工增加费						
3	011707003001	非夜间施工照明						
4	011707004001	二次搬运费						
5	011707005001	冬雨季施工增加费						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	工程定位复测费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称： 住院部三楼新增超声检查室及麻醉科GCP功能用房\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第1页共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			定额(人工费+机械费)					
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	0.55				
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	2.3				
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	3.95				
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	3				
2	011707002001	夜间施工增加费						
3	011707003001	非夜间施工照明						
4	011707004001	二次搬运费						
5	011707005001	冬雨季施工增加费						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	工程定位复测费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

## 暂列金额明细表

工程名称：住院部三楼新增超声检查室及麻醉科GCP功能用房\单项工程1【建筑与装饰工程】 标段：

第1页共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	8348.37	
合 计			8348.37	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

# 单位工程招标控制价/投标报价汇总表

(适用于一般计税方法)

工程名称: 住院部三楼新增超声检查室及麻醉科GCP功能用房\单项工程1【安装工程】

标段:

第1页 共1页

序号	汇总内容	金 额 (元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项及单价措施项目		
1.1	单价措施项目		
2	总价措施项目		-
2.1	其中:安全文明施工费	199.78	-
3	其他项目		-
3.1	其中:暂列金额	1185.60	-
3.2	其中:专业工程暂估价		-
3.3	其中:计日工		-
3.4	其中:总承包服务费		-
4	规费	185.10	-
5	创优质工程奖补偿奖励费		-
6	税前不含税工程造价		-
6.1	其中:除税甲供材料(设备)费		-
7	销项增值税额		-
8	附加税		-
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税			

- 注: 1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总。  
 2. 税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。(其中各项费用均不含税)  
 3. 销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费]×税率。

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称： 住院部三楼新增超声检查室及麻醉科GCP功能用房\单项工程1【安装工程】

标段：

第1页共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	030411001001	20PVC 配管	1. 名称 2. 材质 3. 规格 4. 配置形式 5. 接地要求 6. 钢索材质、规格	m	90					
2	030411004002	2.5mm <sup>2</sup> 铜芯线	1. 名称 2. 配线形式 3. 型号 4. 规格 5. 材质 6. 配线部位 7. 配线线制 8. 钢索材质、规格	m	320					
3	030412001003	筒灯	1. 名称 2. 型号 3. 规格 4. 类型	套	14					
4	030412001006	600*600LED灯	1. 名称 2. 型号 3. 规格 4. 类型	套	12					
5	030404034004	照明开关	1. 名称 2. 材质 3. 规格 4. 安装方式	个	3					
本页小计										

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称： 住院部三楼新增超声检查室及麻醉科GCP功能用房\单项工程1【安装工程】

标段：

第2页共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
6	030404035005	插座	1. 名称 2. 材质 3. 规格 4. 安装方式	个	15						
7	011304002007	铝质新风口100*100	1. 风口材料品种、规格、 2. 安装固定方式 3. 防护材料种类	个	5						
8	030108003008	静音轴流新风机	1. 名称： 静音轴流新风机	台	1						
9	031005005011	静音轴流排气扇	1. 名称： 静音轴流排气扇	台	5						
本页小计											
合 计											

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称： 住院部三楼新增超声检查室及麻醉科GCP功能用房\单项工程1【安装工程】

标段：

第1页共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			定额(人工费+机械费)					
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	0.55				
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	1.25				
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	1.95				
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	3.2				
2	031302002001	夜间施工增加费						
3	031302003001	非夜间施工增加						
4	031302004001	二次搬运费						
5	031302005001	冬雨季施工增加费						
6	031302006001	已完工程及设备保护费						
7	031302008001	工程定位复测费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称： 住院部三楼新增超声检查室及麻醉科GCP功能用房\单项工程1【安装工程】

标段：

第1页共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			定额(人工费+机械费)					
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	0.55				
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	1.25				
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	1.95				
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	3.2				
2	031302002001	夜间施工增加费						
3	031302003001	非夜间施工增加						
4	031302004001	二次搬运费						
5	031302005001	冬雨季施工增加费						
6	031302006001	已完工程及设备保护费						
7	031302008001	工程定位复测费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

## 暂列金额明细表

工程名称： 住院部三楼新增超声检查室及麻醉科GCP功能用房\单项工程1【安装工程】

标段：

第1页共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	1185.60	
合 计			1185.60	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。